

### 3.0-GRABOWA-STAW-2021

---

**BUDOWA:**

ODMULENIE STAWU DO RETENCJONOWANIA WODY WRAZ Z BUDOWLAMI TOWARZYSZĄCYMI  
W M. GRABOWA NA DZ. NR EW. 1264/2, 828, 1280.

**ZAMAWIAJĄCY:**

GMINA POTWORÓW  
RADOMSKA 2A  
26-414 POTWORÓW

Ilość robót: 1

---

**WYKONAWCA:**

MGR INŻ. JÓZEF WITOLD OGIŃSKI  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
GP-III-7342/16/91  
MAZ/7132/286/08/S

**ZAMAWIAJĄCY:**

3.0-GRABOWA-STAW-2021  
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
	REMONT STAWU		
1	Ręcznie wykoszenie i wygrabienie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy stawu, wraz z wywozem poza obręb robót. 330 x 5 = 1650	1 650,00	m2
	Przedmiar: 1 650,00		
2	Pompowanie wody ze stawu.	30,00	r-g
	Przedmiar: 30,00		
3	Odmulenie wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii III (b.i.nr 8/96) 3040 x 0,40 = 1216 m3	1 216,00	m3
	Przedmiar: 1 216,00		
4	Załadunek urobku z odmulenia wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl. do 5 km. grunt kat. I, II (b.i.nr 8/96)	1 216,00	m3
	Przedmiar: 1 216,00		
5	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni dna i poboczy stawu wykonywanych ręcznie - grunt kategorii I, III. 3040+340 x 2 = 3720	3 720,00	m2
	Przedmiar: 3 720,00		
6	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stawu wykonywanych ręcznie - grunt kategorii I, III.	3 040,00	m2
	Przedmiar: 3 040,00		
7	Opaski pojedyncze z kieszek faszynowych o średnicy 20 cm w gruntach kat. III, wykonanie z brzegu	330,00	m
	Przedmiar: 330,00		
8	Darniowanie stopy skarp stawu na płask przybiciem szpilkami drewnianymi-bez humusu.	340,00	m2
	Przedmiar: 340,00		
9	Obsianie skarp i poboczy stawu w ziemi urodzajnej. 3 x 340 = 1020 m2	1 020,00	m2
	Przedmiar: 1 020,00		
10	Przebudowa przepustu rurowego śr. 1000 mm, L=8,0 m, wlot i wylot prefabrykowane.	1,00	szt.
	Przedmiar: 1,00		
11	Przebudowa przepustu śr. 1000 mm, L=8,0 m z piętrzeniem ZZ-3 mechanizm wyciągowy Ms-1	1,00	szt.
	Przedmiar: 1,00		