

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja szatni w budynku PSP w Potworowie
ADRES INWESTYCJI : Potworów
INWESTOR : GMINA Potworów
ADRES INWESTORA : 26-414 Potworów ul. Radomska 2A
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lewandowski Grzegorz
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0354-09	Demontaż drzwi drewnianych do magazynu szkolnego i pod schodami 0.9*2.0+0.7*2.0	szt. szt.	3.200	
				RAZEM	3.200
2	kalk. własna d.1	Demontaż ścianek dzielących boksy szatniowe wykonane z kształowników metalowych wypełnionych siatką metalową oraz drzwi z ościeżniczmi a konstrukcji jak ścianki 5.53*2.5*9+0.8*2.0*15	m ² m ²	148.425	
				RAZEM	148.425
3	kalk. własna d.1	Demontaż ławek metalowych o wym. 60x50 cm obłożonych deskami- siedziska 51	m m	51.000	
				RAZEM	51.000
4	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic metalowych 0.8*2.0*15+0.8*2.0+0.7*2.0	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
5	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.6*6+1.0*6+2.6*13	m m	49.400	
				RAZEM	49.400
6	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie skucie posadzki lastrykowej gr 7 cm 48.6*3+15.06*2+81.84+34.08+32.08+1.35*1.54+1.4*2.82+2.43*1.48+1.85*3.0	m ² m ²	339.093	
				RAZEM	339.093
7	KNR 4-01 d.1 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego (8.77*2+8.73)*3+14.8+2.09+1.48*2+5.62*3+2.8*2+2.68*4+4.8+5.68-0.9*28+0.25*2*17	m m	125.620	
				RAZEM	125.620
8	KNR 4-01 d.1 0818-05 analogia	Zerwanie izolacji z papy 339.1	m ² m ²	339.100	
				RAZEM	339.100
9	KNR 4-01 d.1 0106-05	usunięcie z piwnic budynku gruzu 339.1*0.07+47.6*0.4*0.05+339.1*0.005+148.03*0.04+128.33*0.1*0.02	m ³ m ³	32.562	
				RAZEM	32.562
10	KNR 4-01 d.1 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 10 km 32.56	m ³ m ³	32.560	
				RAZEM	32.560
11	kalk. własna d.1	Utylizacja gruzu 32.56	m ³ m ³	32.560	
				RAZEM	32.560
12	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 2.5*0.85*14+1.2*0.85*6+0.8*0.85*6	m ² m ²	39.950	
				RAZEM	39.950
13	KNR 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 39.95	m ² m ²	39.950	
				RAZEM	39.950
2		Roboty budowlane			
14	NNRNKB d.2 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do45 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 47.6	m m	47.600	
				RAZEM	47.600
15	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 339.1	m ² m ²	339.100	
				RAZEM	339.100
16	KNR 4-01 d.2 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z na ościeżach drzwi po demontażu ościeżnic i po cokole (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.25*(2.0*2+0.8)*17+119.823*0.1	m ² m ²	32.382	
				RAZEM	32.382
17	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby (85.8+27.98+73.88+11.24+17.4)*1.0	m ² m ²	216.300	
				RAZEM	216.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (8.77+5.53)*2*3*1.5+(5.52+8.47)*2*1.5+(5.5+31.44)*2*1.5+5.62*2*1.5+2.9*6*1.5-0.8*17*2+0.25*17*2-(1.3+2.75+2.1)*1.5	m ² m ²	296.525	
				RAZEM	296.525
19	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro-pach na podłożu z tynku 339.1	m ² m ²	339.100	
				RAZEM	339.100
20	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-nach na podłożu z tynku 216.4+296.525	m ² m ²	512.925	
				RAZEM	512.925
21	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 339.1	m ² m ²	339.100	
				RAZEM	339.100
22	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 512.925	m ² m ²	512.925	
				RAZEM	512.925
23	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 512.925+339.1	m ² m ²	852.025	
				RAZEM	852.025
24	KNR 4-01 d.2 1208-01	Dwukrotne lakierowanie tynków lakierem bezbarwnym wys. lamperii 2,0 m Krotność = 2 296.525+216.4*0.5	m ² m ²	404.725	
				RAZEM	404.725
25	NNRNKB d.2 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-nad 5 m2 gr 4,0 mm 339.1	m ² m ²	339.100	
				RAZEM	339.100
26	NNRNKB d.2 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-nad 5 m2- druga warstwa gr 5,2 mm 339.1	m ² m ²	339.100	
				RAZEM	339.100
27	KNR-W 2-02 d.2 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm-beton B-15 na drobnym kruszywie 339.1	m ² m ²	339.100	
				RAZEM	339.100
28	KNR-W 2-02 d.2 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 4.5 339.1	m ² m ²	339.100	
				RAZEM	339.100
29	KNR-W 2-02 d.2 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z dru-tu gr 3 mm o oczkach 15x15 cm 339.1	m ² m ²	339.100	
				RAZEM	339.100
30	KNR AT-33 d.2 0401-02	Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzonych gr 3mm lub na ba-zie kwarcu zdyłatowane w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem 339.1	m ² m ²	339.100	
				RAZEM	339.100
31	KNR AT-12 d.2 0109-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne w ramie z drewna iglastego w świetle 90, 80,70 cm w kolorze białym zamykane na zamek wpuszczany z szyldem i klamką - trójzawiasowe 0.9*2.0+0.8*2.0*3+0.7*2.0	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNR AT-12 d.2 0109-01	Ościeżnice drewniane w kolorze białym z listwą przyrymową jednostronnie 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
33	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o średnicy do 50 mm 105	m m	105.000	
				RAZEM	105.000
34	KNR 4-01 d.2 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych o średnicy ponad 100 do 200 mm 20.5	m m	20.500	
				RAZEM	20.500
35	KNR 4-02 d.2 0515-01	Demontaż i ponowny montaż grzejników na ścianach 22	kpl. kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNNR 4 d.2 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm zamykane na klucz	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych metalowych malowanych proszkowo o wym 20x25 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
38	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych szafek	m ²		
		4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
39	KNR-W 2-15 d.2 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		22	urz.	22.000	
				RAZEM	22.000