
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie gruntu na działce drogowej w miejscowości Grabowska Wola.
ADRES INWESTYCJI : Grabowska Wola, dz. nr ew.306.
INWESTOR : Gmina Potworów
ADRES INWESTORA : 26-414 Potworów, ul. Radomska 2a.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest utwardzenie gruntu na działce drogowej w miejscowości Grabowska Wola, gmina Potworów.

Przedmiar robót został sporządzony w oparciu o pomiary wykonane przez kosztorysanta.

Istniejąca działka drogowa zlokalizowana jest w miejscowości Grabowska Wola, gmina Potworów - Id: 142305_2.0006.306.

Długość odcinka 230 m, szerokość utwardzenia 4,5 m.

Technologia wykonania:

- profilowanie istniejącej nawierzchni,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. do 10 cm,
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym,
- roboty wykończeniowe.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- nawierzchnie nieulepszone wykonane z kruszywa łamanego;
- materiały nawierzchniowe dowożone z odległości 30 km.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji. 230.0*0.001	km km	0.230	
				RAZEM	0.230
2		PODBUDOWY D-04.00.00			
2 d.2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI wraz ze ścinką poboczy do 10 cm i odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km. 230.00*5.0	m ² m ²	1150.000	
				RAZEM	1150.000
3		NAWIERZCHNIE D-05.00.00			
3 d.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 230.0*4.5	m ² m ²	1035.000	
				RAZEM	1035.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.00.00			
4 d.4	BCD 48/ 2023 lp. 562	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem. 230.0*2*0.5*0.08	m ³ m ³	18.400	
				RAZEM	18.400

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji.	km	0.230		
2		PODBUDOWY D-04.00.00				
2 d.2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI wraz ze ścinką poboczny do 10 cm i odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km.	m ²	1150.000		
3		NAWIERZCHNIE D-05.00.00				
3 d.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	1035.000		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.00.00				
4 d.4	BCD 48/ 2023 Ip. 562	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem.	m ³	18.400		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGO- TOWAWCZE D- 01.00.00							
2	PODBUDOWY D- 04.00.00							
3	NAWIERZCHNIE D- 05.00.00							
4	ROBOTY WYKOŃ- CZENIOWE D- 06.00.00							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: