
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie gruntu na działce drogowej w miejscowości Wir (Gacówek).
ADRES INWESTYCJI : Wir, dz. nr ew. 295.
INWESTOR : Gmina Potworów
ADRES INWESTORA : 26-414 Potworów, ul. Radomska 2a.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest utwardzenie gruntu na działce drogowej w miejscowości Wir (Gacówek), gmina Potworów.

Przedmiar robót został sporządzony w oparciu o pomiary wykonane przez kosztorysanta.

Istniejąca działka drogowa zlokalizowana jest w miejscowości: Wir (Gacówek) gmina Potworów - Id:142305_2.0017.295. Długość odcinka 375 m, szerokość utwardzenia 3,0 m.

Technologia wykonania:

- profilowanie istniejącej nawierzchni,
- wykonanie koryta na szerokości utwardzenia, głębokości 10 cm wraz z zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm po zagęszczeniu,
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym,
- roboty wykończeniowe.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- nawierzchnie nieulepszone wykonane z kruszywa łamanego;
- materiały nawierzchniowe dowożone z odległości 30 km.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji. 375.0*0.001	km km	0.375	
				RAZEM	0.375
2		PODBUDOWY D-04.00.00			
2 d.2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI wraz ze ścinką poboczy do 10 cm i odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km. 375.0*4.0	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości utwardzenia w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km. 375.0*3.0	m ² m ²	1125.000	
				RAZEM	1125.000
3		NAWIERZCHNIE D-05.00.00			
4 d.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm 375.0*3.0	m ² m ²	1125.000	
				RAZEM	1125.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.00.00			
5 d.4	BCD 48/ 2023 lp. 562	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem. 375.0*2*0.5*0.08	m ³ m ³	30.000	
				RAZEM	30.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji.	km	0.375		
2		PODBUDOWY D-04.00.00				
2 d.2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI wraz ze ścinką poboczny do 10 cm i odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km.	m ²	1500.000		
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości utwardzenia w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km.	m ²	1125.000		
3		NAWIERZCHNIE D-05.00.00				
4 d.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1125.000		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.00.00				
5 d.4	BCD 48/ 2023 Ip. 562	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem.	m ³	30.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGO- TOWAWCZE D- 01.00.00							
2	PODBUDOWY D- 04.00.00							
3	NAWIERZCHNIE D- 05.00.00							
4	ROBOTY WYKOŃ- CZENIOWE D- 06.00.00							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: