

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie gruntu na działce drogowej w miejscowości Potworów.  
ADRES INWESTYCJI : Potworów, dz. nr ew.1189.  
INWESTOR : Gmina Potworów  
ADRES INWESTORA : 26-414 Potworów, ul. Radomska 2a.  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

#### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest utwardzenie gruntu na działce drogowej w miejscowości Potworów, gmina Potworów.

Przedmiar robót został sporządzony w oparciu o pomiary wykonane przez kosztorysanta.

Istniejąca działka drogowa zlokalizowana jest w miejscowości Potworów:

Id działki:142305\_2.0012.1189. Długość odcinka 720 m, szerokość utwardzenia 4,0 m.

Technologia wykonania:

- profilowanie istniejącej nawierzchni,
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża na szerokości utwardzenia wraz ze ścinką nierówności,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm po zagęszczeniu,
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym,
- roboty wykończeniowe.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 2 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- nawierzchnie nieulepszone wykonane z kruszywa łamanego;
- materiały nawierzchniowe dowożone z odległości 30 km.

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji. 720.0*0.001	km km	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
<b>2</b>		<b>PODBUDOWY D-04.00.00</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI wraz ze ścinką poboczy do 10 cm i odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km. 720*4.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2952.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2952.000</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIE D-05.00.00</b>			
3 d.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm 720.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2880.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2880.000</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.00.00</b>			
4 d.4	BCD 48/ 2023 lp. 562	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem. 720*2*0.5*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	57.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.600</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji.	km	0.720		
<b>2</b>		<b>PODBUDOWY D-04.00.00</b>				
2 d.2	<b>KNR 2-31 0103-05</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI wraz ze ścinką poboczy do 10 cm i odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km.	m <sup>2</sup>	2952.000		
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIE D-05.00.00</b>				
3 d.3	<b>KNR 2-31 0204-05</b>	Nawierzchnia z tłuczni kamyennego - warstwa górna z tłuczni 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	2880.000		
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE D-06.00.00</b>				
4 d.4	<b>BCD 48/ 2023 lp. 562</b>	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem.	m <sup>3</sup>	57.600		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGO- TOWAWCZE D- 01.00.00							
2	PODBUDOWY D- 04.00.00							
3	NAWIERZCHNIE D- 05.00.00							
4	ROBOTY WYKOŃ- CZENIOWE D- 06.00.00							
	<b>RAZEM netto</b>							
	<b>VAT</b>							
	<b>Razem brutto</b>							

Słownie: